



F 外流し部分詳細図 (別途) 1/25

- A 床スラブの上尺敷瓦, 水勾配
- B 床スラブのモルタル金コテ押さえ, 水勾配
- C コンクリート厚100モルタル金コテ押さえ, 水勾配
- デッキ下
コンクリート厚200直均し, 水勾配、アンカー：d13xL200@1,200mm
- D U300C、モルタルにて水勾配
- E ヒューム管300d
- F 築造流し、CB100の上モルタル金コテ
- G Red cedar S4S 5/4"x 5-1/5"x RL (別途工事)
- H 透き堀
- I 204CCAの上Red cedar 106ナナメ張り、立面図参照
- J 既成縁石120x120

小池道男邸新築工事

外構図
縮尺 1/100

(株) アスクー級建築士事務所
〒130-0946 電話 053-453-0693
浜松市元城町109-12 FAX 053-453-0698

36